

PRZEDMIARY ROBÓT- OFERTA

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Szczytnikach
INWESTOR : URZĄD GMINY w SZCZYTNIKACH
ZAKRES : Zagospodarowanie terenu

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Chodnik, droga p.poż, parkingi i plac manewrowy				
2	ZIELEŃ - TRAWNIK				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
zagospodarowanie terenu - wokół budynku					
1		Chodnik, droga p.poż, parkingi i plac manewrowy			
d.1	KNNR 6 0101-03 CPV 45233140-2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 60 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pod nowe chodniki, parkingi, place Krotność = 2 droga p.poż 496.0 parkingi i plac manewrowy 1184.0 chodniki 74.0	m ² m ² m ² m ²	 496.000 1184.000 74.000	
				RAZEM	1754.000
d.1	KNNR 6 0104-02 CPV 45233140-2	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 496+1184+74	m ² m ²	 1754.000	
				RAZEM	1754.000
d.1	KNNR 6 0109-02 CPV 45233140-2	Podbudowa betonowa z betonu B-20 gr.25 cm Krotność = 2 496+1184	m ² m ²	 1680.000	
				RAZEM	1680.000
d.1	KNNR 6 0105-06 CPV 45233140-2	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 496+1184+74	m ² m ²	 1754.000	
				RAZEM	1754.000
d.1	KNNR 6 0503-03 CPV 45233140-2	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 74.0	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
d.1	KNNR 6 0404-05 CPV 45233140-2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodniki i miejsca parkingowe 5.06+13.76+1.50+13.40+9.0+4.0+12.0+6.0+2.0+6.0+5.0*14	m m	 142.720	
				RAZEM	142.720
d.1	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnia drogi p.poż. z płyt betonowych ażurowych typu eko gr. 10 cm 496	m ² m ²	 496.000	
				RAZEM	496.000
d.1	KNNR 6 0502-03 CPV 45233140-2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - parkingi, plac manewrowy i dojazdy 1184.0	m ² m ²	 1184.000	
				RAZEM	1184.000
d.1	KNNR 6 0403-04 CPV 45233140-2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - parkingi, plac manewrowy, dojazdy i droga p.poż 99.80*2+24.53+23.25+20.0+26.0+10.0+23.0+10.0+24.0+26.0+6.0+8.0	m m	 400.380	
				RAZEM	400.380
2		ZIELEŃ - TRAWNIK			
d.2	KNNR 1 0526-01 CPV 45233140-2	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką 1495.0*0.25	m ³ m ³	 373.750	
				RAZEM	373.750
d.2	KNR 2-21 0401-02 CPV 45233140-2 jw	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia 1495.0	m ² m ²	 1495.000	
				RAZEM	1495.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
zagospodarowanie terenu - wokół budynku						
1		Chodnik, droga p.poż, parkingi i plac manewrowy				
d.1	1 KNNR 6 0101-03 CPV 45233140-2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 60 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pod nowe chodniki, parkingi, place Krotność = 2	m ²	1754.000		
d.1	2 KNNR 6 0104-02 CPV 45233140-2	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²	1754.000		
d.1	3 KNNR 6 0109-02 CPV 45233140-2	Podbudowa betonowa z betonu B-20 gr.25 cm Krotność = 2	m ²	1680.000		
d.1	4 KNNR 6 0105-06 CPV 45233140-2	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²	1754.000		
d.1	5 KNNR 6 0503-03 CPV 45233140-2	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	74.000		
d.1	6 KNNR 6 0404-05 CPV 45233140-2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodniki i miejsca parkingowe	m	142.720		
d.1	7 KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnia drogi p.poż. z płyt betonowych ażurowych typu eko gr. 10 cm	m ²	496.000		
d.1	8 KNNR 6 0502-03 CPV 45233140-2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - parkingi, plac manewrowy i dojazdy	m ²	1184.000		
d.1	9 KNNR 6 0403-04 CPV 45233140-2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - parkingi, plac manewrowy, dojazdy i droga p.poż	m	400.380		
2		ZIELEN - TRAWNIK				
d.2	10 KNNR 1 0526-01 CPV 45233140-2	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką	m ³	373.750		
d.2	11 KNR 2-21 0401-02 CPV 45233140-2	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m ²	1495.000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	4248.2211		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	piasek	m ³	818.2702		818.2702		
2.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	48.8310		48.8310		
3.	nasiona traw	kg	29.9000		29.9000		
4.	plyty drogowe ażurowe	m ²	473.6304		473.6304		
5.	Płyty chodnikowe beton. 35x35x5 cm -szare	szt	598.6600		598.6600		
6.	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara	m ²	1207.6800		1207.6800		
7.	krawężnik drogowy betonowy	m	408.3876		408.3876		
8.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	145.5744		145.5744		
9.	papa asfaltowa izolacyjna	m ²	128.0160		128.0160		
10.	mieszanka betonowa	m ³	527.3428		527.3428		
11.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.3603		0.3603		
12.	krawędziaki iglaste kl. II	m ³	2.0832		2.0832		
13.	woda	m ³	341.5741		341.5741		
14.	materiały pomocnicze	zł					
						RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gaśnicowa 40 kW (55 KM)	m-g	14.9500		
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	19.9956		
3.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	198.1096		
4.	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	m-g	46.6564		
5.	wibrator powierzchniowy	m-g	153.9200		
				RAZEM	

Słownie: