

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Mrocзки Wielkie o długości 450m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.45	km	0.45	
				RAZEM	0.45
2	KNNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²		
d.1		450*2*0.5	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
2		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3	KNNR 2-31 0816-01	Roboty ziemne przy przepustach	m		
d.2		2*8	m	16.00	
				RAZEM	16.00
4	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod drogą - ławy fundamentowe betonowe	m ³		
d.2		2*8*0.3*0.2	m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
5	KNNR 6 0605-06	Przepusty z rur PVC o średnicy 30 cm (nośność do 40 t)	m		
d.2		2*8	m	16.00	
				RAZEM	16.00
6	KNNR 6 0605-03	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 30 cm	szt		
d.2		2*2	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
3		ROBOTY ZIEMNE			
7	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²		
d.3		450*6	m ²	2700.00	
				RAZEM	2700.00
8	KNNR 6 0101-01	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.3		450*4	m ²	1800.00	
				RAZEM	1800.00
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
9	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV	m ²		
d.4		450*4	m ²	1800.00	
				RAZEM	1800.00
10	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4		450*4	m ²	1800.00	
				RAZEM	1800.00
11	KNNR 6 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, mełafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4		450*4	m ²	1800.00	
				RAZEM	1800.00
12	KNNR AT-03	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m		
d.4	0101-01	6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
13	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.4		450*4	m ²	1800.00	
				RAZEM	1800.00
14	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t	m ²		
d.4	05	450*3.5	m ²	1575.00	
				RAZEM	1575.00
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
15	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyład. do 10 km	m ³		
d.5		450*2*1*0.2	m ³	180.00	
				RAZEM	180.00
16	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III	m ²		
d.5		450*2*1	m ²	900.00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Mrocзки Wielkie o długości 450m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	900.00
6		OZNAKOWANIE PIONOWE			
17 d.6	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
18 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m2 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00