

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Mrocзки Wielkie o długości 390m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.39	km		
d.1			km	0.39	
				RAZEM	0.39
2	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. 390*2*0.5	m ²		
d.1			m ²	390.00	
				RAZEM	390.00
2		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3	KNR 2-31 0816-01	Roboty ziemne przy przepustach 2*8	m		
d.2			m	16.00	
				RAZEM	16.00
4	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod drogą - ławy fundamentowe betonowe 2*8*0.3*0.2	m ³		
d.2			m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
5	KNNR 6 0605-06	Przepusty z rur PVC o średnicy 30 cm (nośność do 40 t) 2*8	m		
d.2			m	16.00	
				RAZEM	16.00
6	KNNR 6 0605-03	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 30 cm 2*2	szt		
d.2			szt	4.00	
				RAZEM	4.00
3		ROBOTY ZIEMNE			
7	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 390*6	m ²		
d.3			m ²	2340.00	
				RAZEM	2340.00
8	KNNR 6 0101-01	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 390*4	m ²		
d.3			m ²	1560.00	
				RAZEM	1560.00
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
9	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV 390*4	m ²		
d.4			m ²	1560.00	
				RAZEM	1560.00
10	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 390*4	m ²		
d.4			m ²	1560.00	
				RAZEM	1560.00
11	KNNR 6 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, mełafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 390*4	m ²		
d.4			m ²	1560.00	
				RAZEM	1560.00
12	KNR AT-03	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm 6	m		
d.4	0101-01		m	6.00	
				RAZEM	6.00
13	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 390*4	m ²		
d.4			m ²	1560.00	
				RAZEM	1560.00
14	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t 390*3.5	m ²		
d.4	05		m ²	1365.00	
				RAZEM	1365.00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
15	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi do 10 km 390*2*1*0.2	m ³		
d.5			m ³	156.00	
				RAZEM	156.00
16	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III 390*2*1	m ²		
d.5			m ²	780.00	
				RAZEM	780.00