

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Tymieniec o długości 485m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.485	km km	0.485	
				RAZEM	0.485
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża tłuczniowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 485*4+20	m ² m ²	1960.000	
				RAZEM	1960.000
3 d.2	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, me-lafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 485*4+20	m ² m ²	1960.000	
				RAZEM	1960.000
4 d.2	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm 4+15	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 485*4+20	m ² m ²	1960.000	
				RAZEM	1960.000
6 d.2	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t 485*3.5+20	m ² m ²	1717.500	
				RAZEM	1717.500
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7 d.3	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi do 10 km 485*2*1*0.1	m ³ m ³	97.000	
				RAZEM	97.000
8 d.3	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III 485*2*1	m ² m ²	970.000	
				RAZEM	970.000