

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi w m.Niemiecka Wieś - Joanka, gm.Szczytniki II ETAP

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	D-01.01.01	0.27	km	0.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.27</b>
2	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów	m <sup>2</sup>		
d.1	D-09.01.03	270*2*1	m <sup>2</sup>	540.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>540.00</b>
<b>2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGI</b>					
3	KNNR 6 0605-02	Ława fundamentowe betonowe - pod przepust	m <sup>3</sup>		
d.2	D-03.01.01	10*0.4*0.1	m <sup>3</sup>	0.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.40</b>
4	KNNR 6 0605-06	Przepust rurowy pod drogą - rury PCV (nośność 40 t) o średnicy 30 cm	m		
d.2	D-03.01.01	10.00	m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
5	KNNR 6 0605-03	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur o średnicy 30 cm	szt		
d.2	D-03.01.01	2.00	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>3 ROBOTY ZIEMNE</b>					
6	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża pasa drogi spycharkami gaśnicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m <sup>2</sup>		
d.3	D-02.01.01	270*6	m <sup>2</sup>	1620.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1620.00</b>
7	wycena indywidualna	Wykonanie rowka przy krawędzi podbudowy na opór	m		
d.3		270*2	m	540.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>540.00</b>
8	KNR 2-31 1403-04	Oczyszczanie rowów z namułu o gr.30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.3	D-06.04.01	270*2	m	540.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>540.00</b>
<b>4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>					
9	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.4	D-04.01.01	270*4.5	m <sup>2</sup>	1215.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1215.00</b>
10	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (żwiru), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	D-04.04.01	270*4.5	m <sup>2</sup>	1215.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1215.00</b>
11	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro,melafir,granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	D-04.04.02	270*4.5	m <sup>2</sup>	1215.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1215.00</b>
12	KNR AT 03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m		
d.4	D-05.03.05	4	m	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
13	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.4	D-04.03.01	270*4.5+250	m <sup>2</sup>	1465.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1465.00</b>
14	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowład. do 5 t - 10 t	m <sup>2</sup>		
d.4	D-05.03.05	270*4+250	m <sup>2</sup>	1330.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1330.00</b>
<b>5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
15	KNNR 1 0311-04	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m <sup>3</sup>		
d.5	D-06.03.01	270*2*1*0.1	m <sup>3</sup>	54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
16	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>		
d.5	D-09.01.01	270*2*1	m <sup>2</sup>	540.00	