

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Pośrednik o długości 800m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.8	km	0.800	
				RAZEM	0.800
2	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²		
d.1		800*2*2	m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000
3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2					
ROBOTY ZIEMNE					
4	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV. Przesunięcie podbudowy żwirowej.	m ²		
d.2		800*6	m ²	4800.000	
				RAZEM	4800.000
5	KNNR 6 0101-01	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.2		800*4+20	m ²	3220.000	
				RAZEM	3220.000
6	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - rowy odwadniające o szer. do 50cm i gł. do 30cm	m ³		
d.2		800*2*0.5*0.5*0.3	m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
3					
JEZDZIA					
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV	m ²		
d.3		800*4+20	m ²	3220.000	
				RAZEM	3220.000
8	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3		800*4+20	m ²	3220.000	
				RAZEM	3220.000
9	KNNR 6 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, me-lafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3		800*4+20	m ²	3220.000	
				RAZEM	3220.000
10	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m		
d.3		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3		800*4+20	m ²	3220.000	
				RAZEM	3220.000
12	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowylad. 5 t - 10 t	m ²		
d.3		800*3.5+20	m ²	2820.000	
				RAZEM	2820.000
4					
POBOCZA					
13	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy o szerokości 0,5-1m z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi do 10 km	m ³		
d.4		800*2*0.75*0.2	m ³	240.000	
				RAZEM	240.000
14	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m ²		
d.4		800*2*0.75	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
5					
OZNAKOWANIE PIONOWE					
15	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m ³ betonu	szt.		
d.5		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNNR 6 0702-06	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m ²	szt.		
d.5		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000