

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4631P Iwanowice - Zajączki o dł. 1100m, gm. Szczytniki ETAP 2 (wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.1	km km	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
<b>2</b>		<b>JEZDZIA</b>			
2 d.2	KNNR 6 0103-03 analogia	Profilowanie i zagęszczanie podłoża tłuczniowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 1100*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4400.000</b>
3 d.2	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0-31,5mm (gabro, granit, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1100*4.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4950.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4950.000</b>
4 d.2	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm 4	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1100*4.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4950.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4950.000</b>
6 d.2	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t 1100*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4400.000</b>
<b>3</b>		<b>POBOCZA</b>			
7 d.3	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi do 10 km 1100*2*1*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	330.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.000</b>
8 d.3	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III 1100*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2200.000</b>