



	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY OCIEPLANE
	ZAMUROWANIE ŚCIAN

Oznaczenia okien	
(N)	- stolarka okienna nowa (wymieniona)
(S)	- stolarka okienna do wymiany

Podane wymiary to wymiary zewnętrzne stolarki
Wymiary podano orientacyjnie, okna należy zmierzyć na budowie

Wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych - styropianem 14 cm
Wykonać ocieplenie stropu piwnicy styropianem gr. 10 cm
Wykonać ocieplenie dachu wiatrołapu od spodu wełna mineralna gr. 14 cm
Wykonać ocieplenie dachu styropianem laminowanym 14 cm

Renowacja murków oporowych do okienek piwnicznych. Skucie tynku, nałożenie nowego

Renowacja murku oporowego wraz z schodami zejściowymi do piwnicy. Skucie tynków, nałożenie nowych oraz posadzka z płytek ceramicznych. Wymiana drzwi stalowych do piwnicy

Renowacja balustrad. oczyszczenie malowanie 2xfarba do metalu koloru czarnego

Okienka piwniczne do renowacji. Szpachlowanie, malowanie

Termomodernizacja

		<small>Audyty energetyczne Projekty budynków energooszczędnych Projekty termomodernizacji http://www.termoprojekt.eu</small>	
		Rzut parteru	
Inwestor	Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki		
Obiekt	Osrodek Zdrowia w Stawie		
Adres obiektu	ul. Ogrodowa 6, 62-865 Szczytniki		
Architektura:	mgr inż. arch. Wojciech Gubała		
Nr uprawnień:	UAN 7342 - 71/91 spec. architektura		
Konstrukcja:	mgr inż. Andrzej Cempel		
Nr uprawnień:	BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.		
Asystent proj. konstr.:	mgr inż. Mateusz Zwiernik		
Skala 1:100	Data opracowania Listopad 2012	Nr rys. 01	