

Przedmiar robót

Termomodernizacja Szkoły Publicznej w Iwanowicach- instalacja centralnego ogrzewania

Obiekt	Termomodernizacja Szkoły Publicznej w Iwanowicach
Budowa	ul. Ks. Kordeckiego 11, 62-862 Iwanowice
Inwestor	Gmina Szytniki, Szczytniki 39 62-865 Szczytniki
Biuro kosztorysowe	TeSan Mieczysław Czwordon, Przygodziczki 8B, 63-421 Przygodzice

Ostrów Wielkopolski, październik 2012r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Termomodernizacja Szkoły Publicznej w Iwanowicach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Montaż zaworów termostatycznych				
1	KNR 4-02 0508/01 Wymiana zaworu grzejnikowego z nastawą wstępną średnicy 10-15-20mm Kod CPV: C.O.1	szt	41,000		
2	KNR 2-15 0422/01 Rury przyłączone o średnicy 15mm- analogia	kpl	41,000		
3	KNR 2-15 0415/01 Montaż głowic termostatycznych c.o. dn=15mm do istn. grzejników Kod CPV: C.O.7	szt	41,000		
4	KNR 1 0307/01 Płukanie instalacji c.o. Kod CPV: C.O.11	m	400,000		
5	KNR 2-15 0404/02 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach niemieszkalnych	m	400,000		
6	KNR 2-15w 0436/01 Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urządź	41,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Termomodernizacja Szkoły Publicznej w Iwanowicach

Nr	Opis robót
	Montaż zaworów termostatycznych

Termomodernizacja Szkoły Publicznej w Iwanowicach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	76,982		
2	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III	r-g	20,000		
3	Robotnicy gr.I	r-g	43,690		
4	Robotnicy	r-g	48,037		
5	Spawacze gr.II	r-g	51,250		
		Razem	239,959		

Termomodernizacja Szkoły Publicznej w Iwanowicach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Głowice termostatyczne RA 2920 model instytucjonalny	szt	41,000		
2	Rury stalowe S czarne gwintowane d=15mm	m	43,050		
3	Rury stalowe S czarne gwintowane	m	24,000		
4	Tarczki ochronne	szt	41,000		
5	Zawory mosiężne d=15mm	szt	0,800		
6	Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną RA-N z dłuższymi nyplami	szt	41,000		
7	Złączki grzejnikowe	szt	41,000		
8	Złączki mosiężne 15mm	szt	2,400		
		Razem			

Termomodernizacja Szkoły Publicznej w Iwanowicach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,053		
2	Środek transportowy	m-g	0,040		
		Razem	0,093		