



- SCIANY ISTNIEJĄCE
- SCIANY PROJEKTOWANE
- SCIANY OCIEPLANE

Oznaczenia okien

- (N) - stolarka okienna nowa (wymieniona)
- (S) - stolarka okienna do wymiany

Podane wymiary to wymiary zewnętrzne stolarki
Wymiary podano orientacyjnie, okna należy zmierzyć na budowie

Wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych - trójwarstwowych styropianem 13 cm
 Wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych - jednowarstwowych styropianem 14 cm
 Wykonać ocieplenie węgarzków w oknach - styropian 2 cm

UWAGA: w instalacji wymienić zawory termostaticzne, wszystkie grzejniki pozostawić bez zmian



Projekt:	mgr inż. Mieczysław Czwardon UP. BUD. UAN 7342-17/92 IV. SPEC. INSTALACyjNO-INŻYNIERYJNEJ	Podpis	Mariusz Kucharczyk
Asystent		Podpis	

Temat:	Instalacja c.o.- Izut piętra	Stadium:	P.B.W.
Objekt:	Termomodernizacja Szkoły Publicznej w Iwanowicach	Data:	10.2012
Branża:	Instalacje sanitarne	Skala:	1:100
Inwestor:	Inwestor Gmina Szytniki Szczytniki 39 62-865	Nr. rysunku:	2