






PRZEKROJE NORMALNE



8 cm	nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej - kostka szara
3-4 cm	podsyпка cementowo piaskowa
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
10 cm	warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa wg PN-S-06102:1997

CHODNIK	
6 cm	nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm szarej
4 cm	podsyпка cementowo - piaskowa
10 cm	warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej nr 5716P Szczytники - Kobylarka	
Lokalizacja	Szczytники - Kobylarka gmina Szczytники	skala 1:50
Temat rysunku	Przekroje konstrukcyjne	branża drogowa
Inwestor	Gmina Szczytники	data 03.2016
Projektował	mgr inż. Andrzej Lek	nr rys. 4
Opracował	inż. Wojciech Grygielski	
Opracował	inż. Szymon Szydłowski	