



Obiekt: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka Wieś - Główny nr 5723P gm. Szczytники				
Rysunek: Przekrój normalny				NR 3.2
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektował	Wiktor Piętko	230/66	2015	
Opracował	inż. Agnieszka Świętek		2015	
BRANZA Drogowa	STADIUM bud./wyk.	ROK OPRACOWANIA 2015	NR UMOWY	SKALA 1:1000

0+094 – 0+200



0+200 – 0+224



LEGENDA

1. Warstwa ścieralna z mieszanki min.-asfaltowej , gr. 4cm
2. Istniejąca nawierzchnia z mieszanki min.-asfaltowej
3. Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z betonu C8/10
4. Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w dwóch rzędach na podsypce cem - piaskowej o gr. 3cm
5. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - gr. 10 cm po zagęszcz.
6. Kostka brukowa betonowa typu Starobruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm
7. Obrzeże betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej
8. Ściek z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
9. Warstwa wiążąca z mieszanki min.-asfaltowej , gr. 4 cm
10. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
11. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
12. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - gr. 10 cm ,po zagęszcz.
13. Pobocze z destruktu lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 cm o śr. grubości 5 cm