

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Niemiecka Wieś, Joanka, Antonin.					
Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn .obm.	Ilość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km	1,508
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	6
2			CIĘCIE PIEŁĘGNACYJNE – PODKRZESANIE KRZEWÓW		
3 d.2	KNNR 1 0202-03	D-01.02.01	Cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów	ha	0,5
4 d.2	KNNR 1 0202-03	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,5
5 d.2	KNR-W 2 - 01 0109-07	D-01.02.01	Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi	szt	90,00
6 d.2	KNNR 1 0202-03	D-01.02.01	Karczowanie pni	szt.	30
3			ROBOTY ZIEMNE		
7 d.3	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m ³	76
8 d.3	KNNR 1 0311-01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m ³	93
9 d.3	KNR 2-31 1403-06	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku do 5km	m	1480
4			REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH		
10 d.4	KNR 2-31 1101-01	D-03.01.01	Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy fundamentowe betonowe C8/10 wraz z robotami ziemnymi	m ³	3,2
11 d.4	KNR 2-31 1101-01	D-03.01.01	Remonty przepustów z rur PCV (nośność min. 40 t) o średnicy 30 cm	m	16
12 d.4	KNR 2-31 1101-01	D-03.01.01	Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm	szt	4
5			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
13 d.5	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni (1508m x 4,0m) +40m2	m2	6072,00
14 d.5	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - (1508m x 4,0m) +40m2	m2	6072,00
15 d.5	KNR 2-31 0104-07	D-04.04.02	Wykonanie i zagęszczenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm- poszerzenie -(1508m x 4,0m) +40m2	m2	6072,00
16 d.5	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (1508m x 4,0m) +40m2	m2	6072,00
6			ROBOTY WYKONCZENIOWE		
17 d.6	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi 1508 m x 0,25m x 0,1 x2	m ³	75,4
18 d.6	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 5cm (1508 m x 0,75m x2)	m2	2262,0
19 d.6	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy 1508 m x 1,0m x2	m2	3016
7			OZNAKOWANIE PIONOWE		
20 d.7	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	6
21 d.7	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-	szt.	6
8			BARIERY OCHRONNE		
22 d.8	KNNR 6 0702-05	D-07.05.01	Poręcze ochronne typ U12a	m	8

Wykonał:
Wiktor Piętka