

Nasz znak: IOŚ.271.10.2017

Szczytniki, dnia 2017.08.09

## Informacja dla Wykonawców

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku*”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę w imieniu Gminy Szczytniki (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwane dalej „ustawą”) udzielam odpowiedzi w poniższym zakresie:

1. Zgodnie z opisem do projektu: Listwa cokołowa – wysokość oznaczona na rysunkach. Część cokołowa winna być ocieplona styropianem o grubości - 14 cm. Przedmiar nie uwzględnia robót związanych z montażem listwy cokołowej oraz dociepleniem cokołu. W przedmiarze w poz. 1.2.14 uwzględniono jedynie wykonanie wyprawy elewacyjnej – tynk żywicowy. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. (jaki styropian?)

### Odpowiedź:

Przedmiar został uzupełniony o listę cokołową. Styropian do ocieplenia cokołu został uwzględniony w przedmiarze (ściany 383m<sup>2</sup> i cokół 73m<sup>2</sup> = 456m<sup>2</sup>)

2. Zgodnie z opisem do projektu, w wymienianych oknach należy zamontować parapety wewnętrzne z konglomeratu. Wymieniamy 6 szt. okien a zgodnie z przedmiarem należy zamontować 4szt parapetów. Przy których oknach należy zamontować parapety? Czy mają to być parapety z konglomeratu? Trudno znaleźć konglomerat imitujący drewno jak opisano w przedmiarze.

### Odpowiedź:

Parapetów nie należy montować w wymienianych oknach piwnicznych. Parapety imitujące drewno powinny być z MDF-u.

3. Przedmiar robót nie uwzględnia robót związanych z malowaniem ścian po montażu stolarki okiennej. W opisie do projektu podaje się, że po wymianie stolarki należy poprawić malowanie ścian – rozwiązanie minimum – oścież okienne, rozwiązanie lepsze – całe ściany zewnętrzne z oknami – wykonać wg przedmiaru robót w kosztorysie. Niestety przedmiar nie uwzględnia tych robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:** W przedmiarze dodano pozycję związaną z malowaniem ścian.

4. Zgodnie z opisem do projektu: kraty istniejące – pomalować w kolorze o dwa tony ciemniejszym od elewacji. Przedmiar nie uwzględnia tych robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:** W przedmiarze dodano pozycję związaną z malowaniem krat.

W załączniku nr 9 SIWZ zmienia się przedmiar robót. Równocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie zmienia się.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią jej integralną część, są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z-ca Wójta

/-/

Dariusz Wawrzyniak