


- 1. Ocieplenia ze styropianu EPS 040 gr. 14cm, do poziomu terenu
- 2. Gzyms styropianowy 5x20cm EPS 040
- 3. Daszek systemowy poliwęglanowy, wymiary 1,2x2m
- 4. Orynnowanie do ponownego montażu, po założeniu obróbek blacharskich
- 5. Obróbka blacharska gzymsu z blachy stalowej ocynkowanej
- 6. Parapet z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm - wszystkie okna
- 7. Ocieplenie wszystkich ościeży, styropian EPS 040 gr. 2cm
- 8. Istniejący odgrom, do ponownego montażu po ociepleniu
- 9. Istniejący dzwonek do przewieszenia
- 10. Istniejąca lampa do przewieszenia
- 11. Tynk cienkowarstwowy silikatowy
- 12. Tynk wodoodporny żywiczny
- 13. Nowa lampa
- 14. Schody do odwrozenia z kostki brukowej bez murków czołowych
- 15. Balustrada stalowa h=110cm, malowana proszkowo



- 1. Ocieplenia ze styropianu EPS 040 gr. 14cm, do poziomu terenu
- 2. Gzyms styropianowy 5x20cm EPS 040
- 3. Daszek systemowy poliwęglanowy, wymiary 1,2x2m
- 4. Orynnowanie do ponownego montażu, po założeniu obróbek blacharskich
- 5. Obróbka blacharska gzymsu z blachy stalowej ocynkowanej
- 6. Parapet z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm - wszystkie okna
- 7. Ocieplenie wszystkich ościeży, styropian 2cm EPS 040
- 8. Istniejący odgrom, do ponownego montażu po ociepleniu
- 9. Obróbka blacharska szczytu dachu
- 10. Tynk cienkowarstwowy silikatowy
- 11. Tynk wodoodporny żywiczny
- 12. Nowa lampa
- 13. Schody do remontu.

Termoprojekt

Audyty energetyczne
Projekty budynków energooszczędnych
Projekty termomodernizacji
http://www.termoprojekt.eu

Termomodernizacja			
Elewacje E1, E3			
Przedsięwzięcie		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku	
Inwestor		Gmina Szczyniki Szczyniki 139, 62-865 Szczyniki	
Adres		Pośrednik 8, 62-862 Iwanowice dz. nr 47 obręb 0017	
Architektura: Nr uprawnień:		mgr inż. arch. Wojciech Gubała UAN-7342/71/91 spec. architekt.	
Projektant: Nr uprawnień:		mgr inż. Andrzej Cempel BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.	
Opracował:		mgr inż. Juliusz Banaszak	
Skala 1:100		Data opracowania Luty 2016	
		Nr rys. T.5	