

Nasz znak: IOŚ.271.11.2017

Szczytniki, dnia 2017.08.09

Informacja dla Wykonawców

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „*Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie*”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę w imieniu Gminy Szczytniki (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwane dalej „ustawą”) udzielam odpowiedzi w poniższym zakresie:

1. W opisie technicznym w pkt. dotyczącym ocieplenia dachu napisano: „na materiale izolującym należy ułożyć folię paroprzepuszczalną w kierunku strychu zimnego”. Przedmiar nie uwzględnia ułożenia folii paroizolacyjnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Uzupełniono Przedmiar robót.

2. Zgodnie z opisem do dokumentacji technicznej w salach, sanitariatach i oknach pomieszczeń często używanych (nie w korytarzach i nie w magazynach) zastosować w każdym skrzydle w górnej ramie nawiewniki ciśnieniowe. W załączonych przedmiarach w poz. 1.3.8 należy zamontować jedynie 12 szt. Czy w istniejących oknach należy zamontować nawiewniki? Prosimy o uzupełnienie przedmiarów (podanie ilości nawiewników).

Odpowiedź:

Nawiewniki należy montować tylko w wymienianych oknach. Ilość poprawna.

3. Na czym polegać ma renowacja tynków w naświetlach okien piwnicznych i na schodach? Brak opisanych w ten sposób robót w przedmiarach, prosimy o ich uzupełnienie.

Odpowiedź:

Poz.1.1.2 - 16m² przeznaczono na renowację tynków w naświetlach okien piwnicznych i schodów. Prace do wykonania zgodnie z opisem KNR: - Odbicie odstających i spękanych tynków, przygotowanie powierzchni do tynkowania, wykonanie tynków dwuwarstwowych z zatarciem packą, dokładne połączenie nowych i istniejących tynków.

4. Zgodnie z opisem do projektu: kraty istniejące – pomalować w kolorze o dwa tony ciemniejszym od elewacji. Przedmiar nie uwzględnia tych robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów

Odpowiedź:

Dodano pozycję do przedmiaru.

5. Czy płytę pochylnię z wyjściem na boisko należy posadowić bezpośrednio na gruncie, czy też należy wykonać podbudowę. Prosimy o podanie rozwiązania i uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Płyta ma być oparta na murku oporowym okien piwnicznych i w brudzie ściennie. gr. płyty 15-20cm. Płyta zbrojona siatką z prętów $\phi 10$ co 10cm. Stal AIIIIN, beton C20/25.

6. Prosimy o podanie wymiarów i ilości okienek na strychu, które należy pomalować. Zgodnie z elewacją są cztery okienka a przedmiar zakłada opalanie farby 0,96m² oraz malowanie 0,96 szt. okienka.

Odpowiedź:

Okno ma wymiary 40x60cm $4 \times 0,4 \times 0,6 = 0,96$. Zmieniono liczbę szt.

W załączniku nr 9 SIWZ zmienia się przedmiar robót. Równocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie zmienia się.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią jej integralną część, są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z-ca Wójta
/-/
Dariusz Wawrzyniak