

Zestawienie powierzchni

Nr	Nazwa strefy	Pow. [m2]
101	komunikacja	65,73
102	Pokój	15,76
103	WC	4,15
104	Kuchnia	12,55
105	Komunikacja	9,71
106	Komunikacja	5,94
107	Pokój	30,55
108	Pokój	20,18
109	Komunikacja	28,98
110	Klasa	32,60
111	Biblioteka	17,31
112	Klasa	52,72
113	Klasa	35,34
114	Zaplecze	13,43
115	Klasa	51,84
116	Klasa	24,88
117	Biuro	22,54
118	Komunikacja	4,45
119	Pokój	2,96
120	Biuro	10,51
121	Komunikacja	8,63
122	Szatnia	10,53
123	Komunikacja	4,16
124	Magazyn	4,16
125	Magazyn	8,44
126	Sala gimnastyczna	101,32

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

1. Wymiana okna

Wszystkie parapety zewnętrzne wymienić no nowe z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5mm.
Przy wymianie okna wymienić również parapet wewnętrzny, parapet postforming - faktura drewna.

Elewacja do ocieplenia styropian EPS 040 - 14 cm
+ tynk silikatowy
Cokół do ocieplenia styropian EPS 040- 8 cm
+ tynk żywiczny
Ościeża do ocieplania styropianem EPS 040 - 2cm
+ tynk silikatowy

Stare grzejniki do wymiany liczba sztuk: 35

Zawory termostatyczne do montażu na istnijących grzejnilach liczba sztuk: 30

Termoprojekt

Audyty energetyczne
Projekty budynków energooszczędnych
Projekty termomodernizacji
http://www.termoprojekt.eu

Termomodernizacja

Rzut piętra

Przedsięwzięcie	**Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie**
Inwestor	Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
Adres	ul. Karola Świerczewskiego 3, 62-865 Staw, działka nr 244 obr. 0022
Architektura: Nr uprawnień:	mgr inż. arch. Wojciech Gubała UAN-7342/71/91 spec. architekt.
Projektant: Nr uprawnień:	mgr inż. Andrzej Cempel BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.
Opracował:	mgr inż. Juliusz Banaszak

Skala 1:100	Data opracowania Luty 2016	Nr rys. **T.3**