


Zestawienie powierzchni		
Nr	Nazwa strefy	Pow. [m2]
-101	Stołówka	76,04
-102	Kuchnia	12,74
-103	Pom. techniczne	3,58
-104	Zaplecze	30,70
-105	Kotłownia	53,62
-106	Kotłownia	77,20
-107	Obieralnia	8,76
-108	Mag. jaj	2,19
-109	Komunikacja	9,41
-110	Komunikacja	9,41
-111	Magazyn	5,66
-112	Piwnica	4,05
-113	Pokój	13,59
-114	Magazyn	18,29
-115	Magazyn	19,43
-116	Magazyn	7,86
-117	Magazyn	18,29



Istniejący budynek
nie objęty termomodernizacją

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

- Wymiana okna
- Tynkowanie i malowania
- Płyta żelbetowa - wyjście na boisko
- Schody do renowacji
- Balustrada do pomalowania
- Izolacja stropu nad piwnicą, styropian 8cm - 56,3m2
- Ocieplenie styropian 2cm

Wszystkie parapety zewnętrzne wymienić na nowe z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5mm.
Przy wymianie okna wymienić również parapet wewnętrzny, parapet postforming - faktura drewna

Elewacja do ocieplenia styropian EPS 040 - 14 cm
+ tynk silikatowy
Cokół do ocieplenia styropian EPS 040- 8 cm
+ tynk żywiczny
Ościeża do ocieplania styropianem EPS 040 - 2cm
+ tynk silikatowy

Stare grzejniki do wymiany liczba sztuk: 35

Zawory termostatyczne do montażu na istniejących grzejnikach liczba sztuk: 30

Termoprojekt

Audyty energetyczne
Projekty budynków energooszczędnych
Projekty termomodernizacji
<http://www.termoprojekt.eu>

Termomodernizacja

Rzut piwnicy

Przedsięwzięcie	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie	
Inwestor	Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki	
Adres	ul. Karola Świerczewskiego 3, 62-865 Staw, działka nr 244 obr. 0022	
Architektura:	mgr inż. arch. Wojciech Gubała	
Nr uprawnień:	UAN-7342/71/91 spec. architekt.	
Projektant:	mgr inż. Andrzej Cempel	
Nr uprawnień:	BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.	
Opracował:	mgr inż. Juliusz Banaszak	

Skala 1:100	Data opracowania Luty 2016	Nr rys. T.1
-------------	-------------------------------	--------------------