

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kaliszu  
Pl. Św. Józefa 5  
62-800 Kalisz

DRP.7120.18.2018

Kalisz, dn. 06.03.2018r.

**DROKAL**  
**Wojciech Grygielski**  
**ul. Torowa 9**  
**62-800 Kalisz**

Przekazuję zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej w m. Mroczek Wielkie gm. Szczytniki.

UWAGI: bez uwag

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu wyznaczam do dnia: 31.10.2018r.

Jednocześnie, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729), informuję że jednostka wprowadzająca organizację ruchu jest zobowiązana do zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Brak zawiadomienia będzie skutkować nieważnością zatwierdzonej stałej/czasowej organizacji ruchu.

z upoważnienia STAROSTY

*Paweł Kociński*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
DRÓG POWIATOWYCH

# PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

*Temat*

**Stała organizacja ruchu po przebudowie drogi gminnej w m. Mrocзки Wielkie**

*Adres inwestycji*

**Droga gminna w m. Mrocзки Wielkie, gmina Szczytniki**

*Branża*

**Inżynieria ruchu**

*Inwestor*

**Gmina Szczytniki**

**Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki**

STAROSTA KALISKI  
ZATWIERDZA

w dniu 06.03.2018r.

L.dz. DRP.7120.19.2018

projekt zmiany organizacji ruchu

z uwagami z załącznika

.....

Paweł Kociol

..DYREKTOR BIURO...  
DROG POWIATOWYCH

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Uzgodnienia
2. Opis techniczny
3. Plan orientacyjny
4. Plan sytuacyjny

– rys. nr 1

– rys. nr 2 i 3

*Opracował*

**inż. Wojciech Grygielski**

**DRUKAL**

Wojciech Grygielski


ul. Torowa 9, 62-800 Kalisz

tel. 665 - 71 11 62

NIP 618-180-53-99 REGON 301198704

*Data opracowania*

luty – 2018





**KOMENDA MIEJSKA POLICJI  
w KALISZU**

Kalisz, dnia 28 luty 2018 roku

R – PCI – 5321 – 184 – 33/2018

**OPINIA**

**KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W KALISZU DO PROJEKTU STAŁEJ  
ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO PO PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ W  
MIEJSCOWOŚCI MROCZKI WIELKIE, GMINA SZCZYTNIKI.**

Przedłożony projekt opiniuję pozytywnie. Nie wnoszę uwag.

**KOMENDANT  
MIEJSKI POLICJI  
w Kaliszu**  
z up.

**NACZELNIK  
WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO  
KMP w Kaliszu**

*nadkom. Przemysław Czarnecki*

## **UZGODNIENIA**

*do projektu stałej organizacji ruchu  
po przebudowie drogi gminnej w m. Mroczki Wielkie*

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kaliszu  
Pl. Św. Józefa 5  
62-800 Kalisz

*Projekt sprawdzono. Nie uwaga uwag.*

z upoważnienia STAROSTY

*Paweł Kociński*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
DRÓG POWIATOWYCH

## **OPIS TECHNICZNY**

*do projektu stałej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej  
w m. Mrocзки Wielkie*

### **I. PODSTAWA OPRACOWANIA.**

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. ( Dz. U. Nr 177 poz.1729).
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. Nr 170 poz.1393)
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach ( Zał. do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)
- Inwentaryzacja oznakowania pionowego.

### **II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.**

Opracowanie obejmuje stałe oznakowanie drogi gminnej w m. Mrocзки Wielkie po dokonanej przebudowie.

Projektowane oznakowanie ma zapewnić bezpieczeństwo w ruchu pieszych i pojazdów na tej drodze.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na drodze gminnej w m. Mrocзки Wielkie wprowadza się znak A-7 przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4616P. Na drodze gminnej wprowadza się ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Dodatkowo wprowadza się oznakowanie na drodze powiatowej nr 4616P w postaci znaków A-6b i A-6c przed skrzyżowaniem z drogą gminną w m. Mrocзки Wielkie. Na drodze gminnej do której dochodzi przebudowywana droga wprowadza się znaki D-1 z tabliczkami T-6.

Całość oznakowania określają rysunki nr 2 i 3.

Orientacyjną lokalizację robót określa rys. nr 1.

Stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona po dokonaniu przebudowy drogi gminnej - 30 wrzesień 2018r.

### **III. OPIS DROGI.**

Droga gminna w m. Mrocзки Wielkie zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. Posiada jezdnię szerokości 4,0 m o nawierzchni żużlowo-gruntowej.

Po przebudowie droga posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,0m z obustronnymi poboczami o nawierzchni z kruszywa łamanego szerokości 0,75m.


Przenosi bardzo mały ruch kołowy.


### **IV. UWAGI DO OZNAKOWANIA.**


Wszystkie znaki, które należy ustawić, należy wykonać jako odblaskowe o grupie wielkości „średnie” i licu z folii odblaskowej II . Znaki należy umieścić na wysokości 2,20m licząc od dolnej krawędzi znaku do poziomu terenu i w odległości min. 0,50 -2,0 m od krawędzi pasa drogi przeznaczonego do ruchu pojazdów.

Opracował: inż. Wojciech Grygielski





Objekt	Stała organizacja ruchu po przebudowie drogi gminnej w m.Mroczki Wielkie		
Lokalizacja	<b>Droga gminna w m.Mroczki Wielkie</b> <b>gmina Szczytyniki</b>	skala	1:20000
Temat rysunku	<b>Plan orientacyjny</b>	branża	drogowa
Inwestor	Gmina Szczytyniki	data	02.2018
Projektował	inż. Wojciech Grygielski		nr rys. <b>1</b>



# LEGENDA

- znaki pionowe istniejące
- znaki pionowe projektowane

Obiekt	Stała organizacja ruchu po przebudowie drogi gminnej w m.Mroczy Wielkie		
Lokalizacja	<b>Droga gminna w m.Mroczy Wielkie</b>	skala	1:1000
Temat rysunku	<b>Plan sytuacyjny</b>	branża	drogowa
Inwestor	Gmina Szczytniki	data	02.2018
Projektował	inż. Wojciech Grygielski	nr rys.	2



