

DRP.7120.17.2018

Kalisz, dn. 06.03.2018r.

DROKAL
Wojciech Grygielski
ul. Torowa 9
62-800 Kalisz

Przekazuję zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej w m. Cieszyków gm. Szczytniki.

UWAGI: bez uwag

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu wyznaczam do dnia: 31.10.2018r.

Jednocześnie, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729), informuję że jednostka wprowadzająca organizację ruchu jest zobowiązana do zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta policji, o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Brak zawiadomienia będzie skutkować nieważnością zatwierdzonej stałej/czasowej organizacji ruchu.

z upoważnienia STAROSTY
Paweł Kotłok
DYREKTOR WYDZIAŁU
DRÓG POWIATOWYCH

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Temat

Stała organizacja ruchu po przebudowie drogi gminnej

Adres inwestycji

Droga gminna w m. Cieszyków, gmina Szczytniki

Branża

Inżynieria ruchu

Inwestor

Gmina Szczytniki

Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki

STAROSTA KALISKI
ZATWIERDZA

w dniu 06.03.2018r.

L.dz. ORP. 7120.17.2018

projekt zmiany organizacji ruchu

bez uwag - z uwagami
z upoważnienia STAROSTY

Paweł Kosiński
DYREKTOR WYDZIAŁU
DRÓG POWIATOWYCH

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Uzgodnienia
2. Opis techniczny
3. Plan orientacyjny
4. Plan sytuacyjny

– rys. nr 1

– rys. nr 2

Opracował

inż. Wojciech Grygielski

DROKAL
Wojciech Grygielski

ul. Torowa 9, 62-800 Kalisz
tel. 665 - 71 11 62

NIP 618-180-53-99 REGON 301198704

Data opracowania

luty – 2018



**KOMENDA MIEJSKA POLICJI
w KALISZU**

Kalisz, dnia 28 luty 2018 roku

R – PCI – 5321 – 181 – 30/2018

OPINIA

**KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W KALISZU DO PROJEKTU STAŁEJ
ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO PO PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOŚCI CIESZYKÓW, GMINA SZCZYTNIKI.**

Przedłożony projekt opiniuję pozytywnie. Nie wnoszę uwag.

KOMENDANT
MIEJSKI POLICJI
w Kaliszu
z up.

NACZELNIK
WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO
KMP w Kaliszu

nadkom. Przemysław Czarnecki

UZGODNIENIA

do projektu stałej organizacji ruchu
po przebudowie drogi gminnej w m. Cieszyków

STAROSTWO POWIATOWE
w Kaliszu
Pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz

Projekt sporządzono. Nie wnosić uwag.

z upoważnienia STAROSTY

Paweł Kociński
DYREKTOR WYDZIAŁU
DRÓG POWIATOWYCH

OPIS TECHNICZNY

*do projektu stałej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej
w m. Cieszyków*

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. (Dz. U. Nr 177 poz.1729).
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393)
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zał. do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)
- Inwentaryzacja oznakowania pionowego.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje stałe oznakowanie drogi gminnej w m. Cieszyków po dokonanej przebudowie.

Projektowane oznakowanie ma zapewnić bezpieczeństwo w ruchu pieszych i pojazdów na tej drodze.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na drodze gminnej w m. Cieszyków wprowadza się znak A-7 przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4617P.

Dodatkowo wprowadza się oznakowanie na drodze powiatowej nr 4617P w postaci znaków A-6b i A-6c przed skrzyżowaniem z drogą gminną.

Całość oznakowania określa rysunek nr 2.

Orientacyjną lokalizację robót określa rys. nr 1.

Stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona po dokonaniu przebudowy drogi gminnej - 30 wrzesień 2018r.

III. OPIS DROGI.

Droga w m. Cieszyków zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. Posiada jezdnię szerokości 3,0 m o nawierzchni gruntowej.

Po przebudowie droga posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,0m z obustronnymi poboczami o nawierzchni z kruszywa łamanego szerokości 0,40m.


Przenosi bardzo mały ruch kołowy.


IV. UWAGI DO OZNAKOWANIA.

Wszystkie znaki, które należy ustawić, należy wykonać jako odblaskowe o grupie wielkości „średnie” i licu z folii odblaskowej II . Znaki należy umieścić na wysokości 2,20m licząc od dolnej krawędzi znaku do poziomu terenu i w odległości min. 0,50 -2,0 m od krawędzi pasa drogi przeznaczonego do ruchu pojazdów.

Opracował: inż. Wojciech Grygielski





Obiekt	Stała organizacja ruchu po przebudowie drogi gminnej w m.Cieszyków		
Lokalizacja	Droga gminna w m.Cieszyków gmina Szczytniki		skala 1:20000
Temat rysunku	Plan orientacyjny		branża drogowa
Inwestor	Gmina Szczytniki		data 02.2018
Projektował	inż. Wojciech Grygielski		nr rys. 1

