

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tymieniec Jastrząb gm. Szczytniki					
Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km	1,400
2			CIĘCIE PIEŁĘGNACYJNE – PODKRZESANIE KRZEWÓW		
2 d.2	KNNR 1 0202-03	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,8
3			ROBOTY ZIEMNE		
3 d.3	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m ³	115
4 d.3	KNNR 1 0311-01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m ³	124
4			REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH		
5 d.4	KNR 2-31 1101-01	D-03.01.01	Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy fundamentowe betonowe C8/10 wraz z robotami ziemnymi	m ³	3,2
6 d.4	KNR 2-31 1101-01	D-03.01.01	Remonty przepustów z rur PCV (nośność min. 40 t) o średnicy 30 cm	m	16
7 d.4	KNR 2-31 1101-01	D-03.01.01	Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm	szt	4
5			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
8 d.5	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni (1400m x 4,0m) +40m2	m2	5640,00
9 d.5	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - (1400m x 4,0m) +40m2	m2	5640,00
10 d.5	KNR 2-31 0104-07	D-04.04.02	Wykonanie i zagęszczenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm- poszerzenie -(1400m x 4,0m) +40m2	m2	5640,00
11 d.5	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (1400m x 4,0m) +40m2	m2	5640,00
6			OZNAKOWANIE PIONOWE		
12 d.6	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	6
13 d.6	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-	szt.	6
7			Inwentaryzacja powykonawcza		
14 d.7	Analiza własna	-	Inwentaryzacja powykonawcza	komp.	1

Wykonał:
Wiktor Piętka