

# PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Temat

**Stała organizacja ruchu po przebudowie drogi gminnej nr 675734P**

Adres inwestycji

**Droga gminna nr 675734P w m. Szczytniki, gmina Szczytniki**

Branża

**Inżynieria ruchu**

Inwestor

**Gmina Szczytniki**

**Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki**

STAROSTA KALISKI  
ZATWIERDZA

w dniu 16.07.2018r.

L.dz. DRP. 7120.113.2018

projekt zmiany organizacji ruchu  
bez uwag - z uwagami

Wicestarosta

Dan Adam Kijak

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Uzgodnienia
2. Opis techniczny
3. Plan orientacyjny
4. Plan sytuacyjny

– rys. nr 1

– rys. nr 2 do 5

Opracował

**inż. Wojciech Grygielski**

**DROKAL**

Wojciech Grygielski

ul. Torowa 9, 62-800 Kalisz

tel. 665 - 71 11 62

NIP 618-180-53-99 REGON 301198704


Data opracowania

czerwiec – 2018

**UZGODNIENIA**

*do projektu stałej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej nr 675734P  
w m. Szczytniki*

Projekt sprawdzono. Nie wnoszę uwag.

Z-ca Dyrektora  
Wydziału Dróg Powiatowych  
  
Jacek Kopec

## **OPIS TECHNICZNY**

*do projektu stałej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej  
nr 675734P w m. Szczytniki*

### **I. PODSTAWA OPRACOWANIA.**

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z dn. 14 kwietnia 2017 r., poz.784),
- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393 z późn. zm.),
- szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (załączniki do Dz.U. Nr 220, poz.2181 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.),
- ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222),
- inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego,
- wizja w terenie,
- zlecenie inwestora.

### **II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.**

Opracowanie obejmuje stałe oznakowanie drogi gminnej nr 675734P w m. Szczytniki po dokonanej przebudowie.

Projektowane oznakowanie ma zapewnić bezpieczeństwo w ruchu pieszych i pojazdów na tej drodze.

Oznakowanie pionowe i poziome w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 12 jest kompletne, spełnia wymogi rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393 z późn. zm.) oraz szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (załączniki do Dz.U. Nr 220, poz.2181 z późn. zm.) i nie wymaga zmian.



W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na drodze gminnej nr 675734P w m. Szczytniki Drugie wprowadza się następujące zmiany:

- na odcinku drogi nr 675734P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4617P do końca przebudowywanego odcinka wprowadza się ograniczenie prędkości do 40 km/h,
- przed skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną do Urzędu Gminy (od strony DK nr 12) projektuje się znak D-1 (obecnie brak),
- na wylocie drogi wewnętrznej na drogę gminną nr 675734P projektuje się znak A-7,
- na drodze powiatowej nr 4617P przed skrzyżowaniem z drogą gminną nr 675734P projektuje się znak A-12a z tabliczką T-6 (od strony Cieszykowa) i znak D-1 z tabliczką T-6 (od strony centrum Szczytnik),
- na wylocie drogi gminnej nr 675734P na drogę powiatową nr 4617P projektuje się znak A-7,
- na drodze gminnej nr 675734P przed skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną projektuje się obustronnie znaki D-1,
- na drodze gminnej nr 675734P za skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną projektuje się obustronnie znaki B-33 "40",
- na wylocie drogi wewnętrznej na drogę gminną nr 675734P projektuje się znak A-7.

Całość oznakowania określają rysunki nr 2 do 5.

Orientacyjną lokalizację robót określa rys. nr 1.

Stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona po dokonaniu przebudowy drogi gminnej - 30 listopad 2018r.

### **III. OPIS DROGI.**

Droga gminna nr 675734P w m. Szczytniki zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. Na odcinku od drogi krajowej nr 12 do drogi powiatowej nr 4617P posiada jezdnię szerokości 5,20 m o nawierzchni bitumicznej bez chodników.

Po przebudowie droga posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,20 m z prawostronnym chodnikiem z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,50 m i lewostronnym poboczem o nawierzchni z kruszywa łamanego szerokości 0,50m.

Na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4617P w kierunku końca m. Szczytniki droga nr 675734P na długości 724 m droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 4,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Po przebudowie będzie posiadać jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0 m z obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego o szerokości 0,50 m.

Na pozostałym odcinku droga posiada na całym odcinku nawierzchnię z żużla paleniskowego, miejscami wzmocnioną kruszywem kamiennym, o szerokości ok. 4,00 m, z ubytkami, zdeformowaną w zarówno w przekroju

poprzecznym jak i podłużnym, w stanie złym. Po przebudowie będzie posiadać jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0 m z obustronnymi poboczeniami z kruszywa kamiennego o szerokości 0,75 m.


Przenosi bardzo mały (lokalny) ruch kołowy.

#### **IV. UWAGI DO OZNAKOWANIA.**


Wszystkie znaki, które należy ustawić, należy wykonać jako odblaskowe o grupie wielkości „średnie” i licu z folii odblaskowej II. Znaki należy umieścić na wysokości 2,20m licząc od dolnej krawędzi znaku do poziomu terenu i w odległości min. 0,50 -2,0 m od krawędzi pasa drogi przeznaczonego do ruchu pojazdów.

Opracował: inż. Wojciech Grygielski























# LEGENDA

-  - znaki pionowe istniejące
-  - znaki pionowe projektowane

Obiekt	Stała organizacja ruchu po przebudowie drogi gminnej nr 675734P w m. Szczytniki	
Lokalizacja	<b>Droga gminna nr 675734P w m. Szczytniki gm. Szczytniki</b>	skala 1:1000
Temat rysunku	<b>Plan sytuacyjny</b>	branża inżynieria ruchu
Inwestor	Gmina Szczytniki	data 06.2018
Projektował	inż. Wojciech Grygielski	nr rys. <b>4</b>



