



# GMINA SZCZYTNIKI

Szczytniki 139  
62-865 Szczytniki  
pow. kaliski

tel. 62/76 25 001  
62/76 25 015  
fax 62/76 25 274  
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 06.03.2019 r.

Nasz znak : IOŚ.271.4.2019

**wg rozdzielnika**

dotyczy: **wyjaśnienia treści SIWZ.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na **Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby publicznego przedszkola w Radliczycach:**

„... składa zapytanie dotyczące w/w zadania:

**1/ W części opisowej do projektu budowlanego – część dydaktyczna jest ‘podłogi wykonane z parkietu’ – proszę o wskazanie w których pomieszczeniach znajduje się parkiet i czy należy go zerwać. Jeśli zrywamy parkiet to jakie należy zastosować warstwy pod wykładzinę oraz jaką wykładzinę.**

**Prosimy o uaktualnienie posadzek w poszczególnych pomieszczeniach.**

**2/ W kosztorysie ofertowym jest założenie płytek posadzkowych w pomieszczeniu zaplecza. Proszę o ustosunkowanie się co do pozostałych mokrych pomieszczeń np. sanitariaty.**

**3/ Brak w dokumentacji zestawienia stolarki.**

**4/ W poz. 27 kosztorysu ofertowego są ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 – proszę o podanie z jakiego profilu są ścianki i jaka płyta gips – karton.”**

Zamawiający wyjaśnia, że:

**Ad. 1. Część dużej sali dla dzieci pozostaje z istniejącym parkietem oraz w części pozostaje wykładzina typu Tarkett. Przewidziane są tylko uzupełnienia po rozbiórkach ścianki działowej – uzupełnienia w poz. 38 i 39 przedmiaru. Posadzki zgodnie z załączonym rysunkiem.**

Ad. 2. W sanitariatach pozostają istniejące posadzki. Nowa posadzka z płytek uwzględniona jest w zapleczu ze względu na dużą ilość rozbiórek ścian i istniejące różne posadzki.

Ad. 3. Stolarkę wykonać zgodnie z wymiarami i opisami na rzucie przyziemia, po wcześniejszych pomiarach z natury.

Ad. 4. W poz. 27 ścianki działowe w większości są na profilach systemowych szer. 100 mm z okładziną dwustronną z płyt g-k gr. 12,5 mm - te ścianki są oznaczone na rysunku jako gr. 12 cm. Ścianki oznaczone jako 8 cm są na rusztach z profili 50 mm z okładziną z płyt g-k gr. 12,5 mm. Ścianki z wypełnieniem z płyt wełny mineralnej. Płyty g-k stosować zgodnie z zapisami ST-B.03 p.2 STWiORB: odpowiednio do przeznaczenia pomieszczenia, w pomieszczeniach mokrych (zaplecze i sanitariaty) stosować płytę wodoodporną, w ściankach o odporności ogniowej stosować płytę ognioodporną.

*Uwaga!!! zmiana terminu składania ofert na dzień 19 marca 2019 r. godz. 10<sup>00</sup>.  
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. godz. 10<sup>15</sup>.*

SEKRETARZ GMINY  
*Dariusz Węgrzyniak*