



# GMINA SZCZYTNIKI

Szczytniki 139  
62-865 Szczytniki  
pow. kaliski

tel. 62/76 25 001  
62/76 25 015  
fax 62/76 25 274  
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 12.03.2019 r.

Nasz znak : IOŚ.271.4.2019

wg rozdzielnika

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na **Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby publicznego przedszkola w Radliczycach:**

„ W związku z przygotowaniem oferty, i zamieszczoną informacją, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania:

1. na rys. nr 4 zamieszczono opis – drzwi ewakuacyjne dwuskrzydłowe z oknami, natomiast oznaczono drzwi jednoskrzydłowe 90/200;
2. zgodnie z opisem technicznym (pkt. 13.6) budynek przedszkola stanowi oddzielną strefę pożarową – na rys. 4 tylko drzwi do wiatrolapu oznaczono jako EI30;
3. zgodnie z opisem technicznym (Właściwości cieplne przegród budowlanych – str. 14) wszystkie przegrody zewnętrzne spełniają warunki, natomiast w przedmiarach (poz. 1-3) zamieszczono pozycje dotyczące wykucia okien, brak pozycji dotyczących ich montażu. Proszę o informację, których okien dotyczą te pozycje.”

Zamawiający wyjaśnia, że:

**Ad. 1. Należy uwzględnić drzwi dwuskrzydłowe (90+30)/200 + 2szt. okna 80/180 - poz. 5 i 6 kosztorysu, bez wymogów odporności ogniowej**

**Ad 2. Przedszkole stanowi odrębną strefę pożarową. Strefa wydzielona przez istniejące przegrody pionowe (ściany) i poziome (strop) spełniające wymogi ochrony p.poż.. Montowane drzwi wejściowe do wiatrolapu i drzwi - przejście na teren szkoły, należy wykonać w odporności ogniowej - oznaczone na rysunku.**

**Ad 3. Poz. 1 kosztorysu obejmuje:**

- a) demontaż zestawu witryny wejściowej: 2 okien i drzwi wejściowych z naświetlem (łącznie 3 szt. stolarki) - wymienianych na zestaw: drzwi (90+30)/200 z naświetlem i 2 okna 80/180 (bez wymogów odporności ogniowej),
- b) demontaż okna (1szt.) w miejscu projektowanych drzwi wejściowych do wiatrolapu (100+50)/220,
- c) demontaż okna (1szt.) w miejscu projektowanych drzwi do zaplecza/pomieszczenia gospodarczego, czyli łącznie 5 sztuk poz. 2 i poz. 3 odnoszą się odpowiednio do demontowanych okien.

SEKRETARZ GMINY

*Dariusz Wólczyński*