


# PRZEKRÓJ NORMALNY

km 0+675,10 - 2+317



1

## JEZDNIA

5 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8/S
	skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>
25 cm	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm	warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

2

## POBOCZE ulepszone

10 cm	nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
-------	--

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej nr 675711P Staw - Szczytniki	
Lokalizacja	<b>Droga gminna nr 675711P gmina Szczytniki</b>	skala 1:50
Temat rysunku	<b>Przekrój konstrukcyjny</b>	branża drogowa
Inwestor	Gmina Szczytniki	data 08.2019
Projektował	inż. Arkadiusz Rygas	nr rys. <b>3.4</b>
Opracował	inż. Wojciech Grygielski	
Opracował	inż. Szymon Szydłowski	