


PRZEKRÓJ NORMALNY



1

JEZDNIA

4 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8/S skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ²
4 cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11/W skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²
25 cm	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm	warstwa z gruntu stabilizowanego cementem R _m =2,5MPa

2

POBOCZE ulepszone

10 cm	nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
-------	--

Obiekt	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głowczyn	
Lokalizacja	Działki nr 101, 140, obręb 0004 Głowczyn, gmina Szczytniki	skala 1:1000
Temat rysunku	Przekrój konstrukcyjny	branża drogowa
Inwestor	Gmina Szczytniki	data 04.2020
Projektował	inż. Arkadiusz Rygas	nr rys. 3
Opracował	inż. Wojciech Grygielski	
Opracował	inż. Szymon Szydłowski	