


# PRZEKRÓJ NORMALNY



1

## JEZDNIA

10 cm	nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm	warstwa z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$

Obiekt	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bronibór	
Lokalizacja	<b>Działki nr 103, 120, obręb 0011 Kuczewola, gmina Szczytniki</b>	skala 1:1000
Temat rysunku	<b>Przekrój konstrukcyjny</b>	branża drogowa
Inwestor	Gmina Szczytniki	data 04.2020
Projektował	inż. Arkadiusz Rygas	nr rys. <b>3.2</b>
Opracował	inż. Wojciech Grygielski	
Opracował	inż. Szymon Szydłowski	