

Przebudowa drogi gminnej Iwanowice - Borek gm. Szczytniki Etap III

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
|----------|--------------------|-----------------|---|----------------|-------|
| 1 | | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wytyczenie drogi przez geodetę. | km | 0,84 |
| 2 d.1 | Analiza własna | D-01.01.01 | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych | szt | 2 |
| 2 | | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | |
| 3 d.2 | KNR AT-03 0101-02 | D-05.03.05 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm | m | 7 |
| 3 | | | CIĘCIE PIEŁĘGNACYJNE – PODKRZESANIE KRZEWÓW | | |
| 4 d.3 | KNNR 1 0102-04 | D-01.02.01 | Cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów | ha | 0,10 |
| 5 d.3 | KNNR 1 0102-04 | D-01.02.01 | Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni | ha | 0,10 |
| 4 | | | ROBOTY ZIEMNE | | |
| 6 d.4 | KNNR 1 0202-03 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad. | m ³ | 10 |
| 7 d.4 | KNNR 1 0311-01 | D-02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku | m ³ | 15 |
| 8 d.4 | KNR 2-31 1403-06 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 1680 |
| 5 | | | REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH | | |
| 9 d. 5 | KNNR 6 0605-02 | D-03.01.01 | Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy żwirowe wraz z robotami ziemnymi | m ³ | 2 |
| 11 d. 5 | KNNR 6 0605-06 | D-03.01.01 | Remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 50cm | m | 10 |
| 13 d. 5 | KNNR 6 0605-03 -01 | D-03.01.01 | Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 50 cm | szt | 2 |
| 6 | | | JEZDNI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ | | |
| 14 d.6 | KNNR 6 0101-03 | D-04.01.01 | Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału | m2 | 3360 |
| 15 d.6 | KNR 2-31 0103-04 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV | m2 | 3360 |
| 16 d.6 | KNNR 6 0113-05 | D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 3360 |

| | | | | | |
|--------|-------------------|------------|--|----------------|------|
| 17 d.6 | KNNR 6 0113-05 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 3360 |
| 18 d.6 | KNR AT-03 0202-02 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 3360 |
| 19 d.6 | KNNR 6 0308-01 03 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t | m2 | 2940 |
| 7 | | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |
| 20 d.7 | KNNR 1 0311-01 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 10cm dostarczonego samochodami samowyładowczymi | m ³ | 84 |
| 21 d.7 | KNNR 1 0311-01 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy z gruntu gr. 10cm kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi | m ³ | 42 |
| 22 d.7 | KNNR 1 0503-05 | D-09.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią | m2 | 1260 |
| 8 | | | OZNAKOWANIE PIONOWE , POZIOME | | |
| 23 d.8 | KNNR 6 0702-05 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt | 3 |
| 24 d.8 | KNR 2-25 0419-02 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu | szt. | 3 |
| 9 | | | Inwentaryzacja powykonawcza | | |
| 25 d.9 | Analiza własna | - | Inwentaryzacja powykonawcza | kompl. | 1 |

Wykonał:
Wiktor Piętka