




Przekrój normalny  
Od km 0+000 do km 0+098



Przekrój normalny  
Od km 0+098 do km 0+315



Przekrój normalny  
Od km 0+315 do km 0+370



OZNACZENIA

- ① Masa mineralno - asfaltowa dla KR1 (w-wa ściernalna) o gr. 4 cm
- ② W-wa wyrównawcza mineralno - asfaltowa dla KR1 w ilości 25kg/m2
- ③ Istniejąca nawierzchnia z trylinki
- ④ Kostka brukowa betonowa o gr. 6cm
- ⑤ Warstwa podsypki piaskowej o gr. 10cm
- ⑥ Kostka brukowa betonowa o gr. 8cm
- ⑦ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm
- ⑧ Górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 20cm
- ⑨ Dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm
- ⑩ Krawężnik lekki 15x30cm na ławie z betonu C8/10 z oporem
- ⑪ Krawężnik najazdowy 15x22cm na ławie z betonu C8/10 z oporem
- ⑫ Ściek z kostki betonowej na ławie z betonu C8/10
- ⑬ Obrzeże betonowe 6x20
- ⑭ Utwardzone pobocze kruszywem łamanym twardym o gr. 10 cm

PRZEKROJE NORMALNE		
Temat :	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Marchwacz (obręb geodezyjny Krowica Zawodnia), gm. Szczytniki	
Inwestor :	Gmina Szczytniki	
Projektował :	Wiktor Piętka	Branża: drogowa
		Data : 05.2016 r.
Wykonał :		
	Skala : 1:50	
	Nr rys.	