

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Murowaniec gm. Szczytniki						
Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wytyczenie drogi przez geodetę.	km	0,63		
2 d.1	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	4		
<b>2</b>		<b>CIĘCIE PIELEGNACYJNE – PODKRZESANIE KRZEWÓW</b>				
3 d.2	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,30		
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4 d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	40		
5 d.3	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m <sup>3</sup>	60		
<b>4</b>		<b>JEZDNIA</b>				
6 d.4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (3,5m x 630m + 50m2 )	m2	2255		
7 d.4	D-04.01.01	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej (3,5m x 630m + 50m2 )	m2	2255		
8 d.4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (3,5m x 630m + 50m2 )	m2	2255		
9 d.4	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (3,5m x 630m + 50m2 )	m2	2255		
10 d.4	D-04.06.01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 cm stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm (3,5m x 630m + 50m2 )	m2	2255		
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
11 d.5	D-06.03.01	Formowanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu gr. 10cm dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	63		
12 d.5	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II gr. 10cm dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	63		
13 d.5	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią	m2	1260		
<b>6</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME</b>				
14 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	3		
15 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT						