

PRZEDMIAR ROBÓT

| Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Murowaniec gm. Szczytniki | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn .obm. | Ilość |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wytyczenie drogi przez geodetę. | km | 0,63 |
| 2 d.1 | D-01.01.01 | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych | szt | 4 |
| 2 | | CIECIE PIELEGNACYJNE – PODKRZESANIE KRZEWÓW | | |
| 3 d.2 | D-01.02.01 | Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni | ha | 0,30 |
| 3 | | ROBOTY ZIEMNE | | |
| 4 d.3 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad. | m ³ | 40 |
| 5 d.3 | D-02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku | m ³ | 60 |
| 4 | | JEZDNIA | | |
| 6 d.4 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (3,5m x 630m + 50m2) | m2 | 2255 |
| 7 d.4 | D-04.01.01 | Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej (3,5m x 630m + 50m2) | m2 | 2255 |
| 8 d.4 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (3,5m x 630m + 50m2) | m2 | 2255 |
| 9 d.4 | D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (3,5m x 630m + 50m2) | m2 | 2255 |
| 10 d.4 | D-04.06.01 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 cm stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm (3,5m x 630m + 50m2) | m2 | 2255 |
| 5 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |
| 11 d.5 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu gr. 10cm dostarczonego samochodami samowyladowczymi | m ³ | 63 |
| 12 d.5 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II gr. 10cm dostarczonego samochodami samowyladowczymi | m ³ | 63 |
| 13 d.5 | D-09.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią | m2 | 1260 |
| 6 | | OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME | | |
| 14 d.6 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt | 3 |
| 15 d.6 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu | szt. | 3 |

Wykonał:
Wiktor Piętka