

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Strużka gm. Szczytniki				
Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn .obm.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wytyczenie drogi przez geodeta.	km	0,43
2 d.1	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	2
2		CIECIE PIELEGNACYJNE – PODKRZESANIE KRZEWÓW		
3 d.2	D-01.02.01	Cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów	ha	0,40
4 d.2	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,30
3		ROBOTY ZIEMNE		
5 d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad.	m ³	40
6 d.3	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m ³	60
4		JEZDZIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ		
7 d.4	D-04.01.01	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej gr. 5 cm. 50% powierzchni	m2	1525
8 d.4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (3,5m x 430m + 20m2)	m2	1525
9 d.4	D-04.06.01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 cm stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm (3,5m x 430m + 20m2)	m2	1310
10 d.4	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.5-10 t (3,0m x 430m + 20m2)	m2	1310
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
11 d.5	D-06.03.01	Formowanie poboczy z kruszywa łamanego -31,5 gr. 10cm dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m ³	43
12 d.5	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy	m2	430
6		OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME		
13 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	2
14 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	2

Wykonał:
Wiktor Piętka