

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guzdek (obręb geodezyjny Pośrednik) gm. Szczytniki

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1							
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym (1469m + 23,5m)	km	1,4925		
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	6		
2							
ROBOTY ZIEMNE							
3 d.2	KNNR 1 0311-01	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie nasypów z gruntu kat I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m ³	500		
3							
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE							
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Koryto o gł. 10cm wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (1492,5 m x 3,5 m)	m ²	5223,75		
5 d.3	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (1492,5 m x 3,5 m)	m ²	5223,75		
6 d.3	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (1492,5 m x 3,5 m)	m ²	5223,75		
4							
OZNAKOWANIE PIONOWE							
7 d.4	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt	2		
8 d.4	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m ³ betonu	szt.	2		
5							
ROBOTY WYKONCZENIOWE							
9 d.5	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi (2238,75 m ² x 0,1)	m ³	223,875		
10 d.5	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III (1492,5 x 2 x 0,75)	m ²	2238,75		
11 d.5	Wycena własna	-	Regulacja zaworów wodociagowych	szt	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT							