

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Mroczi Wielkie (połączenie z drogą do Błaszek)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>					
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.370	km	0.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.370</b>
2	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m <sup>2</sup>		
d.1		370*2*1	m <sup>2</sup>	740.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>740.000</b>
3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>					
<b>USUNIĘCIE KRZAKÓW I PNI</b>					
5	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha		
d.2		0.03	ha	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
6	KNNR 1 0104-16	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt		
d.2		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
7	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi poza teren budowy.	m-p		
d.2		10	m-p	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny poza teren budowy.	m-p		
d.2		8	m-p	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>3</b>					
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
9	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gaśienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.3		370*7	m <sup>2</sup>	2590.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2590.000</b>
10	KNNR 6 0101-01	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV z transportem sam.samowładowczymi do 1km	m <sup>2</sup>		
d.3		370*4	m <sup>2</sup>	1480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1480.000</b>
11	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - rowy odwadniające o szer. do 50cm i gł. do 30cm	m <sup>3</sup>		
d.3		370*2*0.5*0.5*0.3	m <sup>3</sup>	55.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.500</b>
<b>4</b>					
<b>JEZDZIA</b>					
12	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.4		370*4	m <sup>2</sup>	1480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1480.000</b>
13	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.4		370*4	m <sup>2</sup>	1480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1480.000</b>
14	KNNR 6 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.4		370*4	m <sup>2</sup>	1480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1480.000</b>
15	KNR AT-03	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m		
d.4	0101-01	20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
16	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.4		370*4	m <sup>2</sup>	1480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1480.000</b>
17	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowład. 5 t	m <sup>2</sup>		
d.4		05	m <sup>2</sup>	1295.000	
		370*3.5			

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Mrocзки Wielkie (połączenie z drogą do Błaszek)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1295.000</b>
<b>5</b>		<b>POBOCZA</b>			
18 d.5	KNNR 1 0311-04	Formowanie poboczy z gruntu kat. II-IV uzyskanego z robót ziemnych. 370*2*1*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>
19 d.5	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III 370*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	740.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>740.000</b>
<b>6</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
20 d.6	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21 d.6	KNNR 6 0702-06	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>