



G M I N A S Z C Z Y T N I K I

Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski

tel. (62) 76 25 001
(62) 76 25 015
fax (62) 76 25 274
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 9.12.2013 r.

wg rozdzielnika

Nasz znak : IOŚ.271.12.2013

dotyczy : **wyjaśnienia treści SIWZ.**

W odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na **Modernizację, polegającą na remoncie budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie (remont przychodni, podział lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na dwa lokale) :**

„1. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości w zamówieniu na Modernizację polegającą na remoncie budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie. W projekcie dotyczącym instalacji elektrycznej n a Ośrodku Zdrowia w punkcie 11 jest napisane :

11. Instalacja przeciwołodzienna podjazdu i schodów przed wejściem głównym. Instalacje zaprojektowano w oparciu o produkty firmy ELEKTRA. Podjazd i schody frontowe wyposażać w stałoprądowy kabel grzejny typu VCD o stałej mocy 25W/m. Instalacja składa się z dwóch odcinków, sterowanych przez regulator typu ETOG2-4550. W celu ręcznego sterowania kablami zamontować rozłączniki na poszczególnych obwodach zgodnie z rysunkiem E-3. W rozdzielnicy RG regulator steruje pracą obwodów 11 i 12. Regulatory standardowo są wyposażone w czujniki temperatury powietrza oraz wilgoci, które należy zamontować w posadzce przed wejściem głównym. Połączenia wykonać zgodnie z DTR producenta.

Na temat z punktu 11 projektu nie ma nic wspomnianego w projekcie rozdzielni. Nie ma nic zaznaczone na rysunkach E-5, E-4. Nie ma nic na ten temat wspomnianego w przedmiarze wykonywanych robót.

2. W przedmiarze punkcie 3.2.13 dotyczącym Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), balustrady schodowe lub balkonowe, proste. Montaż podchwytu z rury okrągłej 42 mm do istniejącej balustrady stalowej na wymaganą wysokość 110 cm. Dodatkowy podchwyt przyspawać do istniejących tralek poprzez pręty stalowe o rozstawie max co 12 cm brakuje obmiaru. Prosimy o uzupełnienie.

3. Prosimy o podanie ilości (m2) dotyczących kabin ustępowych z elementów systemowych (ELTETE LTT COMPACT).

4. Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.”

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że :

Ad.1. Instalację przeciwoślodzeniową należy pominąć wyceniając roboty budowlane. Instalacja nie jest objęta niniejszym opracowaniem.

Ad. 2. W przedmiarze w punkcie 3.2.13 dotyczącym Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), balustrady schodowe lub balkonowe – należy uwzględnić 9 mb.

Ad. 3 . Powierzchnia kabiny systemowej wraz z drzwiami ok. 3,20 m².

Ad. 4. Załączono zestawienie stolarki.

Z-ca Wójta
/-/ Dariusz Wawrzyniak