

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pamiątków - Antonin - Niemiecka Wieś (obręb geodezyjny Antonin, Niemiecka Wieś) gm. Szczytniki

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,366		
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	4		
2			ODWODNIENIE DROGI (PRZEPUSTY)				
3 d.2	KNNR 6 0605-01	D-03.01.01	Ława fundamentowa żwirowa pod rury PVC o średnicy 30 cm	m ³	16,2		
4 d.2	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Odwodnienie z rur PVC SN8 o średnicy 20 cm (18 x 6m)	m	108		
5 d.2	KNNR 6 0605-03 01	D-03.01.01	Ścianki czołowe betonowe z bloczków M6 dla przepustu z rur o średnicy 20 cm	szt	36		
3			ROBOTY ZIEMNE				
6 d.3	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad. (Przepusty)	m ³	191,5		
7 d.3	KNNR 1 0311-01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku (przepusty)	m ³	51		
4			REMONT PRZEPUSU DROGOWEGO				
8 d.4	KNNR 6 0605-02	D-03.01.01	Remont przepustów rurowych pod drogą - ławy fundamentowe betonowe	m ³	0,4		
9 d.4	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Przepust rurowy z rur PVC (nośność do 40 t) o średnicy 30 cm	m	8		
10 d.4	KNNR 6 0605-03 01	D-03.01.01	Ścianki czołowe betonowe z bloczków M6 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm	szt	2		
5			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
11 d.5	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Koryto o gł. 10cm wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (1366 x 3,5 + 72 m ² łuki)	m ²	4853		
12 d.5	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (1366 x 3,5 + 72 m ² łuki)	m ²	4853		
13 d.5	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (1366 x 3,5 + 72 m ² łuki)	m ²	4853		
6			OZNAKOWANIE PIONOWE				
14 d.6	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m ²	szt	29		
15 d.6	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Stępki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m ³ betonu	szt.	19		
7			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16 d.7	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi (2049 m ² x 0,1)	m ³	204,9		
17 d.7	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III (1366 x 2 x 0,75)	m ²	2049		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT							