

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kobylarka gm. Szczytniki

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km	0,68		
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	5		
2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	D-05.03.05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe	m	3,5		
3			USUNIĘCIE KRZAKÓW				
4 d.3	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,01		
5 d.3	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni	ha	0,02		
4			ROBOTY ZIEMNE				
6 d.4	KNR 2-31 1403-06	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu wzdłuż przebudowywanej drogi	m	600		
7 d.4	KNR 2-31 1403-06	D-06.04.01	Wykonanie rowu gł. 0,5 m wraz z wyprofilowaniem dna i skarp rowu wzdłuż przebudowywanej drogi	m	600		
5			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
8 d.5	KNNR 1 0218-01	D-04.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) grunt kat. I-II (680,0 m x 4,0 m)	m ²	2720		
9 d.5	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (680,0 m x 4,0 m)	m ²	2720		
10 d.5	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 10 cm (680,0 m x 4,0 m)	m ²	2720		
11 d.5	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 układana mechanicznie rozścielaczem grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (680,0 m x 4,0 m)	m ²	2720		
12 d.5	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 - 0,7 kg/m ² (680,0 m x 4,0 m)	m ²	2720		
13 d.5	KNNR 6 0308-01 03	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanek samochodami samowyląd. 5-10 t (680,0 m x 3,5 m)	m ²	2380		
6			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14 d.6	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowylądowczymi 1,0 m(1360 m ² x 0,1 m)	m ³	136		
15 d.6	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III (680,0 m x 2 x 1,0m)	m ²	1360		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT							