


Przekrój normalny

0+000 – 0+500



Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4cm


Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0–31,5 mm gr. 15 cm

Istniejącą nawierzchnia

Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 na szer. 0,5 m oraz z gruntu na szer. 0,5 m

Przekrój normalny

0+500 – 0+998



Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0–31,5 mm gr. 15 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 na szer. 0,5 m oraz z gruntu na szer. 0,5 m

Obiekt:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Marcjanów , gm. Szczytniki

Rysunek:

Przekrój normalny

NR 3

	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektował	Wiktor Piętka		2014	
Opracował	inż. Agnieszka Świątek		2014	
Opracował				
BRANŻA Drogowa	STADIUM bud./wyk.	ROK OPRACOWANIA 2014	NR UMOWY	SKALA 1:50