

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szczytniki (Osiedle) gm. Szczytniki

Lp.	Podstawa	Nr spec.	Opis	Jedn .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,265		
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	3		
2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	D-05.03.05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm włączenia w drogę asfaltową	m	10		
4 d.2	KNNR 6 0805-05	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo -piaskowej	m2	12		
3			USUNIĘCIE KRZAKÓW				
5 d.3	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60 % powierzchni	ha	0,02		
6 d.3	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,04		
4			REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ				
7 d.4	KNR 2-31 1406-03	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.	3		
5			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
8 d.5	KNR 2-31 0103- 04	D-04.01.01	Koryto o gł. 20 cm wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (210,0 m x 4 + 55,0 m x 4 + 36m2 łuki)	m2	1096		
9 d.5	KNNR 6 0113- 02	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (210,0 m x 4 + 55,0 x 4 +36m2 łuki)	m2	1096		
10 d.5	KNNR 6 0113- 05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (210,0 m x 4 + 55,0 x 4 +36m2 łuki)	m2	1096		
6			OZNAKOWANIE PIONOWE				
11 d.7	KNNR 6 0702- 05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	4		
12 d.7	KNR 2-25 0419- 02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	4		
7			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13 d.7	KNNR 1 0311- 01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. śr 5 cm	m ³	26,5		
14 d.7	KNNR 1 0503- 05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III (210,0 m + 55,0 m x 1,0 m) x 2	m2	530		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT							