

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kuczewola (Obręb geodezyjny Kuczewola) gm. Szczytniki

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,425		
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szk	6		
2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	D-05.03.05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm włączeniae w drogę asfaltową	m	32		
3			USUNIĘCIE KRZAKÓW				
4 d.3	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycić gęstych powyżej 60 % powierzchni	ha	0,02		
5 d.3	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,04		
4			ROBOTY ZIEMNE				
6 d.4	KNR 2-31 1403-06	D-06.04.01	Wykonanie rowków o gł. 30 cm wraz z wyprofilowaniem skarp i wywozem ziemi z wykopu	m	2850		
5			REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO				
7 d.5	KNNR 6 0605-01	D-03.01.01	Ława fundamentowa żwirowa pod rury PVC o średnicy 40 cm	m ³	3		
8 d.5	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Odwodnienie z rur PVC o średnicy 40 cm wraz z wymianą istniejących rur	m	12		
9 d.5	KNNR 6 0605-03 01	D-03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane C16/20) dla przepustu z rur o średnicy 40 cm	szk	2		
6			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
10 d.6	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gr.kat. I-IV (1425 m x 4,0 m + 180,0m2 łuki i włączenia w drogi poprzeczne)	m2	5880		
11 d.6	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (1425 m x 4,0 m + 180,0m2 łuki i włączenia w drogi poprzeczne)	m2	5880		
12 d.6	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 1425 m x 4,0 m + 180,0m2 łuki i włączenia w drogi poprzeczne)	m2	5880		
13 d.6	KNNR 6 0308-01 03	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t (1425 m x 3,5 m + 180,0m2 łuki i włączenia w drogi poprzeczne)	m2	5167,5		
7			OZNAKOWANIE PIONOWE				
14 d.7	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szk	10		
15 d.7	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szk.	10		
8			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16 d.8	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm (1425 m x 2 x 0,50 m)	m ³	142,5		
17 d.8	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m ³	285		
18 d.8	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III (1425 m x 2 x 1,0 m)	m2	2850		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT							