



G M I N A S Z C Z Y T N I K I

Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski

tel. 62/76 25 001
62/76 25 015
fax 62/76 25 274
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 07.10.2016 r.

Nasz znak : IOŚ.271.6.2016

wg rozdzielnika

dotyczy: **wyjaśnienia treści SIWZ.**

W odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: „**Budowę sal gimnastycznych wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu oraz Zespołu Szkół w Radliczycach**” :

Zapytania dotyczą Zespołu Szkół w Radliczycach :

1. Jaką grubość styropianu XPS należy przyjąć do docieplenia ścian fundamentowych. Czy przyjąć 8cm jak w kosztorysie nakładczym?

Odp. Zamawiającego : Do wyceny przyjąć ocieplenie styropianem XPS gr.8,0cm.

2. Proszę o jednoznaczny opis stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. Jakiego rodzaju stolarkę należy przyjąć do wyceny. Które drzwi mają być aluminiowe, które stalowe a które płycinowe. Gdzie należy zamontować drzwi aluminiowe wewnętrzne opisane w kosztorysie nakładczym w pozycjach 106 - 108

Odp. Zamawiającego : Przyjąć opis stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z projektem budowlanym (opis i zestawienie).

3. Prosimy o podanie sposobu wykończenia cokołu budynku. W opisie do projektu budowlanego należy obłożyć go płytką gres mrozoodporną, natomiast kosztorys nakładczy zakłada tynk silikatowy.

Odp. Zamawiającego : Należy przyjąć do wyceny obłożenie cokołu płytką gresową mrozoodporną.

4. Jaką farbę elewacyjną należy przyjąć do wyceny, silikonową czy też silikatową?

Odp. Zamawiającego : Należy przyjąć do wyceny malowanie farbami silikonowymi.

5. Wg naszej oceny błędnie podano ilość ścian do docieplenia styropianem EPS 70-40 gr 14 cm. Wg naszego obmiaru powinno być 770,90m²

Odp. Zamawiającego : Rzeczywiście nastąpił błąd obmiaru ilości ścian do ocieplenia. Należy uwzględnić w wycenie zgodnie z projektem.

6. Prosimy o wskazanie na rzucie przyziemia i dachu miejsca przekroju C-C (coś się nie zgadza).

Odp. Zamawiającego : Przekrój C-C jest przekrojem podłużnym „częściowym” poprowadzonym przez część zaplecza szatniowego. Przekrój nie pokazuje dalszej części łącznika.

Z-ca Wójta
/-/ Dariusz Wawrzyniak